

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้างระบบจ่ายน้ำรูปถ้วย คลส. ผาเหล็ก สายโรงเลื่อยล่าง - บ้านนายประเสริฐ น้อยเพิ่มทรัพย์ กว้าง 0.45 ม. ลึก 0.40 มยาว 86 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไพร่ไทย จ.กาญจนบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลน้ำตกไพร่ไทยคน้อย ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลน้ำตกไพร่ไทยคน้อย

ประมาณการโดย นางเกศรินทร์ โยมสิน ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ 8 กันยายน 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 25.55 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุด	60	ลบ.ม.		-	95.00	5,700	5,700	
2	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	3	ลบ.ม.	451	1,353	99.00	297	1,650	
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	3	ลบ.ม.		-	398.00	1,194	1,194	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	16	ถุง	140	2,240		-	2,240	
	ทรายหยาบ	2	ลบ.ม.	451	902		-	902	
	หิน 1-2	3	ลบ.ม.	456	1,368		-	1,368	
4	ไม้แบบ	100	ตร.ม	150	15,000	130.00	13,000	28,000	
5	งานเหล็ก				-		-	-	
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	78	เส้น	40	3,120	10.00	780	3,900	
	เหล็ก RB Ø 9 มม.	92	เส้น	87	8,004	27.00	2,484	10,488	
	เหล็กแบบน 1 1/2" 4.5 มม.	79	ท่อน	210	16,590	66.00	5,214	21,804	
	เหล็กแบบน 1 1/2" 3 มม.	552	ท่อน	150	82,800	45.00	24,840	107,640	
	เหล็กฉาก 40X40X5 มม.	29	ท่อน	495	14,355	150.00	4,350	18,705	
	ลวดผูกเหล็ก	60	ก.ก	45	2,700		-	2,700	
	ลวดเชื่อม ขนาด 3.2 มม.	20	กล่อง	300	6,000		-	6,000	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				-			212,291.00	