

ชื่อโครงการ / โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัดสายทางท้องถิ่น กจ.ถ. 13- 015 สายบ้าน ส.ท.ยุทธ เขียวชาญ ขนาด กว้าง 4.00 ยาว 400 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| สถานที่ก่อสร้าง        | หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี    | แบบเลขที่   |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย               | ฝ่ายประมาณการ กองช่าง ทต.น้ำตกไทรโยคน้อย                |
| ประมาณการโดย           | นางเกตุรินทร์ โยมจีน ผู้อำนวยการกองช่าง | วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 27.29 บาท/ลิตร |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                 | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ  |           | ค่าแรงงาน  |           | รวมค่าวัสดุ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |  |       |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | งานปรับพื้นที่ถนนเดิมพร้อมบดอัด        | 1,600 | ตร.ม. |            | -         | 9          | 14,400    | 14,400                   |          |
| 2        | ทรายหยาบรองพื้น หนา0.05 ม.             | 80    | ลบ.ม. | 435        | 34,800    |            | -         | 34,800                   |          |
| 3        | งานคอนกรีต 1:2:4                       | 252   | ลบ.ม. |            | -         | 436        | 109,872   | 109,872                  |          |
|          | -ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์                  | 1,694 | ถุง   | 125        | 211,750   |            | -         | 211,750                  |          |
|          | -ทรายหยาบ                              | 136   | ลบ.ม. | 435        | 59,160    |            | -         | 59,160                   |          |
|          | -หิน 1-2                               | 328   | ลบ.ม. | 520        | 170,560   |            | -         | 170,560                  |          |
| 4        | เหล็กตะแกรง wire mesh 4 mm.@0.20 m .   | 1,600 | ตร.ม. | 35         | 56,000    | 5          | 8,000     | 64,000                   |          |
| 5        | งานเหล็ก DB Ø 16 มม.                   | 37    | เส้น  | 344        | 12,728    | 52         | 1,924     | 14,652                   |          |
| 6        | งานแบบหล่อ                             | 175   | ตร.ม. | 150        | 26,250    |            | -         | 26,250                   |          |
|          | -ค่าแรงติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต           | 100   | ตร.ม. |            | -         | 21         | 2,100     | 2,100                    |          |
| 7        | งานหยอดทรายรอยต่อ                      | 404   | เมตร  | 15         | 6,060     | 13         | 5,252     | 11,312                   |          |
| 8        | งานลูกรังรองพื้นพร้อมบดอัด หนา 0.15 ม. | 240   | ลบ.ม. | 475        | 114,000   |            | -         | 114,000                  |          |
| 9        | งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น3 2- Ø 0.50 ม.   | 16    | ท่อน  | 1,000      | 16,000    | 200        | 3,200     | 19,200                   |          |
|          | คอนกรีตหยาบ 1:3:5                      | 13    | ลบ.ม. |            | -         | 398        | 5,174     | 5,174                    |          |
|          | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์                   | 66    | ถุง   | 125        | 8,250     |            | -         | 8,250                    |          |
|          | รวมราคาค่าแรงและวัสดุ                  |       |       |            |           |            |           | 865,480                  |          |

