

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 20.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.10 ม. คิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และ ติดตั้งพียงพาราเคลือบอะคริลิค

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง ทต.น้ำตกไทรโยคน้อย

ประมาณการโดย นาเกศรินทร์ โยมนิจ ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 24.40 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดปรับพื้นที่บดอัดแน่นดินเดิม	800	ตร.ม.	-	-	8	6,400	6,400	
2	งานถมลูกรังพร้อมบดอัด (หนาเฉลี่ย 0.15 ม.)	120	ลบ.ม.	370	44,400	-	-	44,400	
3	ทรายหยาบรขงพื้น หนา 0.05 ม.	40	ลบ.ม.	450	18,000	-	-	18,000	
4	งานคอนกรีต 1:2:4	80	ลบ.ม.	-	-	436	34,880	34,880	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (336 กก./ลบ.ม.)	537	ถุง	135	72,495	-	-	72,495	
	-ทรายหยาบ (0.54 ลบ.ม/ลบ.ม.)	43	ลบ.ม.	450	19,350	-	-	19,350	
	-หิน 1-2 (1.3 ลบ.ม/ลบ.ม.)	104	ลบ.ม.	424	44,093	-	-	44,093	
4	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 mm.@.20 m .	800	ตร.ม.	20	16,000	5	4,000	20,000	
5	งานขัดหยาบผิวพื้น	800	ตร.ม.	-	-	20	16,000	16,000	
6	งานทำชั้นกันความชื้น	800	ตร.ม.	100	80,000	20	16,000	96,000	
7	ไม้แบบ ไม้คร่า ใช้ 5 ครั้ง	6	ตร.ม.	350	2,100	21	126	2,226	
8	แผ่นพลาสติกใรองพื้นความกว้าง 1.20 ม.			-	-	-	-	-	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.70 มม.	800	ตร.ม.	20	16,000	-	-	16,000	
9	งานติดตั้งพียงพาราเคลือบอะคริลิค หนา			-	-	-	-	-	
	ไม่น้อยกว่า 3 มม.พร้อมติดตั้งสนามฟุตบอล	800	ตร.ม.	1,300	1,040,000	160	128,000	1,168,000	
	รวมราคาค่าแรงและวัสดุ							1,557,844	

