

ชื่อโครงการ / โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.13-014 สายฝั่งหวาน-หนองโสน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย	ฝ่ายประมาณการ กองช่าง ทต.น้ำตกไทรโยคน้อย
ประมาณการโดย	นางเกศรินทร์ โยมจีน ผู้อำนวยการกองช่าง	วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 27.29 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ถนนเดิมพร้อมบดอัด	4,000	ตร.ม.		-	9	36,000	36,000	
2	ทรายหยาบรองพื้น หนา0.05 ม.	200	ลบ.ม.	435	87,000		-	87,000	
3	งานคอนกรีต 1:2:4	630	ลบ.ม.		-	436	274,680	274,680	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	4,234	ถุง	125	529,250		-	529,250	
	-ทรายหยาบ	340	ลบ.ม.	435	147,900		-	147,900	
	-หิน 1-2	819	ลบ.ม.	520	425,880		-	425,880	
4	เหล็กตระแกรง wire mesh 4 mm.@0.20 m .	4,000	ตร.ม.	35	140,000	5.00	20,000	160,000	
5	งานเหล็ก DB ø 16 มม.	120	เส้น	344	41,280	52	6,240	47,520	
6	งานแบบหล่อ	250	ตร.ม.	150	37,500		-	37,500	
	-ค่าแรงติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	250	ตร.ม.		-	21	5,250	5,250	
7	งานหยอดทรายรอยต่อ	1,004	เมตร	15	15,060	13	13,052	28,112	
8	งานลูกรังรองพื้นพร้อมบดอัด หนา 0.15 ม.	600	ลบ.ม.	475	285,000		-	285,000	
9	งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น3 2- ø 0.50 ม.	32	ท่อน	1,000	32,000	200	6,400	38,400	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	26	ลบ.ม.		-	398	10,348	10,348	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	132	ถุง	125	16,500		-	16,500	
	รวมราคาค่าแรงและวัสดุ							2,129,340	

