แบบแสดงรายการปริมาณ และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ / โครงการขยายท่อประปาสาย บ้านนายยุทธ เชี่ยงชาญ ยาว 474 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง ทต.น้ำตกไทรโยคน้อย

ประมาณการโดย นางเกศรินทร์ โยมจีน ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 7 มีนาคม 2561 ราคาน้ำมันดีเซล 26.59 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกระสี BS-M ขนาด ศก. 2 นิ้ว(ไม่รวมข้อต่อ)	79	ท่อน	983	77,657		-	77,657	
2	ค่าแรงเดินท่อเหล็กอาบสังกระสี BS -M ขนาด ศก. 2 นิ้ว	474	เมตร		-	100	47,400	47,400	
3	ยีโบเหล็กหล่อ 2 นิ้ว	2	ตัว	140	280		-	280	
4	สามทางเหล็กอาบสังกระสี ศก. 2 นิ้ว	1	ตัว	170	170		-	170	
5	บอลวาวว์ ศก. 2นิ้ว	1	ตัว	750	750		-	750	
6	นิปเปิลเหล็กอาบสังกระสี ศก. 2 นิ้ว	4	ตัว	75	300		-	300	
7	ข้องอเหล็ก 90 องศา ศก. 2 นิ้ว	4	ตัว	119	476		-	476	
8	รัดแยก 2 นิ้ว ออก 4 หุน	16	ตัว	100	1,600		-	1,600	
9	หัวอุดเหล็ก 2 นิ้ว	1	ตัว	68	68		-	68	
10	เทปพันเกลียว	30	ม้วน	20	600		-	600	
11	ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกระสี ศก.2 นิ้ว	79	อัน	90	7,110		-	7,110	
12	งานดินขุด	43	ลบ.ม.		-	95	4,085	4,085	
					-		-	-	
							-		
	รวมราคาค่าแรงและวัสดุ							140,496.00	