

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารเก็บพัสดุเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ขนาดกว้าง 8.00 ม.ยาว 21.00 ม

สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย	ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
ประมาณการโดย	นางเกศรินทร์ โยมจิน ผู้อำนวยการกองช่าง	วันที่ 22 มกราคม 2561 ราคาน้ำมันดีเซล 27.59 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ก่อสร้างพร้อมบดอัด	288	ตร.ม.		-	9.00	2,592	2,592	
2	งานลูกรังถมบดอัดกว้าง 14.00 ม. ยาว 27.00 ม.หนา 0.30 ม.	115	ลบ.ม.	450	51,750		-	51,750	
3	งานวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.50 ม.	10	ท่อน	438	4,380	150.00	1,500	5,880	
	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.50 ม.	1	ลบ.ม.	450	450			450	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	6	ถุง	125	750		-	750	
	ทราย	1	ลบ.ม.	450	450		-	450	
	หิน	1	ลบ.ม.	500	500		-	500	
4	งานวางผังก่อสร้าง	1	เหมารวม		-	5,000	5,000	5,000	
5	งานดินซูด - ผึ่งกลบ	31	ลบ.ม.		-	194.00	6,014	6,014	
6	งานโครงสร้าง				-		-	-	
6.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	15	ลบ.ม.		-	436.00	6,540	6,540	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	103	ถุง	125	12,875		-	12,875	
	หิน 1-2	9	ลบ.ม.	500	4,500		-	4,500	
	ทรายหยาบ	16	ลบ.ม.	450	7,200		-	7,200	
								104,501	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				-				

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารเก็บพัสดุเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 21.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย	ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
ประมาณการโดย	นางเกศรินทร์ โยมจิน ผู้อำนวยการกองช่าง	วันที่ 22 มกราคม 2561 ราคาไม้เนื้อดีเซล 27.59 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							104,501	
6.2	ทรายหยาบรองพื้น	1.50	ลบ.ม.	450	675	99	149	824	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3	ลบ.ม.		-	398	1,194	1,194	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	16	ถุง	125	2,000		-	2,000	
	ทรายหยาบ	2	ลบ.ม.	450	900		-	900	
	หิน	3	ลบ.ม.	500	1,500		-	1,500	
6.3	เหล็ก RBØ 6 ม.ม.	75	เส้น	40	3,000	10	750	3,750	
	เหล็ก RBØ 9 ม.ม.	9	เส้น	87	783	27	243	1,026	
	เหล็ก RBØ 12 ม.ม.	135	เส้น	148	19,980	30	4,050	24,030	
	ลวดผูกเหล็ก	60	กก.	23	1,380		-	1,380	
6.4	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ50%)	75	ลบ.ม.	190	14,250	133	9,975	24,225	
6.5	ไม้เคร่ายึดแบบ (คิดค่าวัสดุ50%)	40	ลบ.ม.	152	6,080	133	5,320	11,400	
6.6	ตะปู	30	กก.	35	1,050		-	1,050	
7	งานโครงหลังคาเมทัลชีทสีแดงเลือดหมูหนา4มม.พร้อมอุปกรณ์	276	ตร.ม.	162	44,712	40	11,040	55,752	
7.1	เหล็กกลมกลวงดำØ 2" หนา 3.2 มม. BS-M	22	ท่อน	575	12,650	200	4,400	17,050	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							250,582	

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารเก็บพัสดุเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 21.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย	ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
ประมาณการโดย	นางเกศรินทร์ โยมจิน ผู้อำนวยการกองช่าง	วันที่ 22 มกราคม 2561 ราคาน้ำมันดีเซล 27.59 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							250,582	
7.2	เหล็กกลมกลวงดำ \varnothing 1 1/2" หนา 3ม.ม. BSM	21	ท่อน	460	9,660	200	4,200	13,860	
7.3	เหล็ก C 100x50x20x2.3 ม.ม.	21	ท่อน	625	13,125	200	4,200	17,325	
7.4	ผ้าเบตทานยิปซัมบอร์ดหนา 9ม.ม.กันชื้นโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	168	ตร.ม.	200	33,600	50	8,400	42,000	
8	งานพื้น				-		-	-	
8.1	พื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปปรับน้ำหนักลดภัยไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม. ยาว 4.00 ม.	1			-		-	-	
8.2	เหล็กตระแกรง WIRE MESH # 0.20ม. 4 มม.	122	แผ่น	400	48,800	80	9,760	58,560	
8.3	คอนกรีต 1:2:4 เทพื้นปิดหน้าพื้นหนา 0.05 ม.	168	ตร.ม.	25	4,200		-	4,200	
8.3	คอนกรีต 1:2:4 เทพื้นปิดหน้าพื้นหนา 0.05 ม.	9	ลบ.ม.		-	436	3,924	3,924	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	62	ถุง	125	7,750		-	7,750	
	หิน 1-2	10	ลบ.ม.	500	5,000		-	5,000	
	ทรายหยาบ	5	ลบ.ม.	450	2,250		-	2,250	
8.4	ปูนซีเมนต์ขัดมัน	168	ตร.ม.	50	8,400	61	10,248	18,648	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							425,587	

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารเก็บพัสดุเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 21.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย	ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
ประมาณการโดย	นางเกศรินทร์ โยมจิน ผู้อำนวยการกองช่าง	วันที่ 22 มกราคม 2561 ราคาน้ำมันดีเซล 27.59 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							425,587	
9	งานเทคอนกรีตรอบอาคาร 1:2:4	10	ลบ.ม.		-	436	4,360	4,360	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	69	ถุง	125	8,625		-	8,625	
	ทรายหยาบ	6	ลบ.	450	2,700			2,700	
	หิน 1-2	11	ลบ.	500	5,500			5,500	
	เหล็กตระแกรง WIRE MESH # 0.20 ม. 4มม.	64	ตร.ม.	25	1,600		-	1,600	
10	งานผนังก่ออิฐ								
10.1	อิฐมวลเบา	250	ตร.ม.	140	35,000	56	14,000	49,000	
10.2	ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	543	ตร.ม.	40	21,720	60	32,580	54,300	
10.3	เอนทับหลัง	56	เมตร	55	3,080	44	2,464	5,544	
11	งานสี				-		-	-	
	ทาสีน้ำอะคีลิก	596	ตร.ม.	32	19,072	35	20,860	39,932	
12	งานประตูหน้าต่าง				-		-	-	
	ป1 ประตูบานสวิงอลูมิเนียมคู่ 2.00x2.00ม. กระจกหนา 5มม.	6	ชุด	11,000	66,000		-	66,000	
	น1 หน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียมคู่ 1.30x1.10ม.	3	ชุด	2,400	7,200		-	7,200	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							670,348	

