

แบบสรุปค่าแรงก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

แบบ พร.๕ ที่แนบ จำนวน ๕ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ราคาน้ำมันดีเซล ๒๗.๓๗ บาท/ลิตร

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานตลาดสดอาคารใหญ่	๗๓๙,๑๗๕.๔๕	๑.๓๐๗๔	๙๖๖,๓๙๗.๙๘	
๒	งานตลาดสดอาคารเล็ก	๔๐,๓๖๘	๑.๓๐๗๔	๕๒,๗๗๗.๑๒	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย๐.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.๐๐%				
	รวมค่าก่อสร้าง			๑,๐๑๙,๑๗๕.๑๑	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			๑,๐๑๙,๐๐๐.๐๐	
	จำนวนเงิน	(หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ที่ ๒๐๗/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างกันสาดหลังสำนักงานเทศบาล

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการการ

(นางเกศรินทร์ โยมจิ้น)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาว สุธิลา อัครพงษ์นเรศ)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาว โสภา สุขยั้ง)

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงตลาดเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ประมาณการโดย นาง เกศรินทร์ โยมจิน

วันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ราคาน้ำมันดีเซล ๒๗.๓๕ บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑ งานตลาดสดอาคารใหญ่									
๑.๑	งานแผงร้านค้า จำนวน ๓๐ แผง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาตีฉาบ	๖๓	ตร.ม.	๑,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๑๖๗.๐๐	๑๐,๕๒๑.๐๐	๗๓,๕๒๑.๐๐	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาตีฉาบ	๗๗	ตร.ม.	๕๕๗.๐๐	๓๘,๒๖๙.๐๐	๘๙.๐๐	๖,๘๕๓.๐๐	๔๕,๑๒๒.๐๐	
	- งานฉาบปูนเรียบด้านใน	๑๕๖	ตร.ม.	๖๘.๐๐	๑๐,๖๖๘.๐๐	๘๒.๐๐	๑๒,๗๙๒.๐๐	๒๓,๔๖๐.๐๐	
	- ผนังปูนกระเบื้องเซรามิก ๑๒"x๑๒"	๑๓๕	ตร.ม.	๑๗๒.๙๐	๒๓,๓๑๑.๕๐	๑๕๘.๐๐	๒๑,๓๓๐.๐๐	๔๔,๖๔๑.๕๐	
	- ผนังปูนกระเบื้องเซรามิก ๑๒"x๑๒"	๑๔๒	ตร.ม.	๑๗๒.๙๐	๒๔,๖๖๖.๘๐	๒๐๑.๐๐	๓๔,๕๙๒.๐๐	๔๙,๒๖๘.๘๐	
	- คอนกรีตพื้นแผงร้านค้า	๑๕	ลบ.ม.	-	-	๓๙๑.๐๐	๕,๘๖๕.๐๐	๕,๘๖๕.๐๐	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๑๐๓	ถุง	๑๓๓.๐๐	๑๓,๖๙๙.๐๐	-	-	๑๓,๖๙๙.๐๐	
	- ทรายหยาบ	๙	ลบ.ม.	๔๓๔.๕๐	๓,๙๑๐.๕๐	-	-	๓,๙๑๐.๕๐	
	- หิน ๑-๒	๑๗	ลบ.ม.	๔๓๔.๕๐	๗,๓๘๖.๕๐	-	-	๗,๓๘๖.๕๐	
	- เหล็ก RB ๙ มม.	๗๕๙	กก.	๒๑.๖๐	๑๖,๓๖๕.๔๐	๔.๑๐	๓,๑๑๑.๙๐	๑๙,๔๗๖.๓๐	
	- ฝ้าเหล็ก	๒๒	กก.	๒๗.๑๑	๕๙๖.๕๒	-	-	๕๙๖.๕๒	
	- ไม้แบบ	๑๓๕	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๓๓,๗๕๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๗,๙๕๕.๐๐	๕๑,๗๐๕.๐๐	
๑.๒	งานวางระบายน้ำ								
	- งานรื้อพื้นคอนกรีตเดิม	๓	ลบ.ม.	-	-	๖๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	
	- งานขุดดิน	๑๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๙๙๐.๐๐	๙๙๐.๐๐	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุยกไป							๓๖๓,๙๖๒.๐๒	

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำตกไพรโยคน้อย

สถานที่ ๓ ต.ท่าเสา อ.ไพรโยค จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลน้ำตกไพรโยคน้อย

ประมาณการโดย นาง เกศรินทร์ โยมจีน

วันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๖๒ ราคาน้ำมันดีเซล ๒๗.๓๗ บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุยกมา							๓๖๓,๗๖๒.๐๒	
	- ทรายหยาบรองพื้น	๑.๕๐	ลบ.ม.	๔๓๔.๕๐	๖๕๑.๗๕	๙๙.๐๐	๑๔๘.๕๐	๘๐๐.๒๕	
	- คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๑	ลบ.ม.	๑,๔๕๐.๐๐	๑,๔๕๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑,๗๕๖.๐๐	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	๔	ลบ.ม.		-	๓๙๑.๐๐	๑,๕๖๔.๐๐	๑,๕๖๔.๐๐	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	๒๘	ถุง	๑๓๓.๐๐	๓,๗๒๔.๐๐		-	๓,๗๒๔.๐๐	
	- ทรายหยาบ	๓	ลบ.ม.	๔๓๔.๕๐	๑,๓๐๓.๕๐		-	๑,๓๐๓.๕๐	
	- หิน ๑-๒	๕	ลบ.ม.	๔๓๔.๕๐	๒,๑๗๒.๕๐		-	๒,๑๗๒.๕๐	
	- เหล็ก RB ๖ มม.	๑๐๗	กก.	๒๑.๖๐	๒,๓๑๑.๒๐		-	๒,๓๑๑.๒๐	
	- เหล็ก RB ๙ มม.	๑๘๘	กก.	๒๑.๖๐	๔,๐๖๐.๘๐		-	๔,๐๖๐.๘๐	
	- ราวค้ำเหล็ก	๘	กก.	๒๗.๑๑	๒๑๖.๘๘		-	๒๑๖.๘๘	
	- ไม้แบบ	๔๗	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๑๑,๗๕๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๖,๒๔๑.๐๐	๑๘,๐๐๑.๐๐	
	- เหล็กฉาก ๒๕x๒๕x๓ มม.	๒๒	ท่อน	๑๘๗.๐๐	๔,๑๑๔.๐๐	๖๗.๐๐	๑,๔๗๔.๐๐	๕,๕๘๘.๐๐	
	- เหล็กแบบ ๒๕x๓ มม.	๑๑๐	ท่อน	๒๐๘.๐๐	๒๒,๘๘๘.๐๐	๗๐.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	๓๐,๕๘๘.๐๐	
	- ค่าทาสีน้ำมัน	๓๐๘	ตร.ม.	๓๙.๐๐	๑๒,๐๑๒.๐๐	๓๘.๐๐	๑๑,๗๐๔.๐๐	๒๓,๗๑๖.๐๐	
๑.๓	งานพืชมหาการ								
	- ฟื้นฟูปุ๋ยกระเบื้องเซรามิก ๑๖"x๑๖"	๓๒๐	ตร.ม.	๒๒๐.๐๐	๗๐,๔๐๐.๐๐	๑๕๘.๐๐	๕๐,๕๖๐.๐๐	๑๒๐,๙๖๐.๐๐	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุยกไป							๕๘๐,๗๑๖.๑๕	

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำตกไพรโยคน้อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ต.ท่าเสา อ.ไพรโยค จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลน้ำตกไพรโยคน้อย

ประมาณการโดย นาง เกศรินทร์ โยมจิน

วันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ราคามันต์เฉลี่ย ๒๗.๓๗ บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุยกมา							๕๘๐,๗๑๖.๑๕		
๑.๕	งานระบบสาขาภิบาล									
	- งานระบบน้ำดี									
	- ท่อ PVC ๑๓.๕ D ๒"	๒๕	ท่อน	๒๓๐.๐๐	๕,๗๕๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๙,๗๕๐.๐๐		
	- ท่อ PVC ๑๓.๕ D ๑/๒"	๒๓	ท่อน	๔๖.๐๐	๑,๐๕๘.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒,๗๖๐.๐๐	๓,๘๑๘.๐๐		
	- มีเตอร์น้ำทองเหลือง ๒ ชั้น ขนาด ๑/๒"	๓๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐		
	- ประตุน้ำทองเหลืองดำมยาว ขนาด ๑/๒"	๖๐	ชุด	๑๘๘.๐๐	๑๑,๒๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๗,๒๘๐.๐๐		
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง ๑/๒"	๓๐	ชุด	๑๐๘.๔๑	๓,๒๕๒.๓๐	๔๕.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๔,๖๐๒.๓๐		
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ และค่าวัสดุ PVC ๒"	๑	เหมา		๒,๘๗๕.๐๐		๑,๒๐๐.๐๐	๔,๐๗๕.๐๐		
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ และค่าวัสดุ PVC ๑/๒"	๑	เหมา		๕๒๙.๐๐		๘๒๘.๐๐	๑,๓๕๗.๐๐		
	- งานระบบน้ำทิ้ง									
	- ท่อ PVC ๑๓.๕ D ๒"	๒๗	ท่อน	๒๓๐.๐๐	๖,๒๑๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	๑๐,๕๓๐.๐๐		
	- ตระแกรงตีกมของเหลือง ๒"	๓๐	ชุด	๖๖๕.๐๐	๑๙,๙๕๐.๐๐		-	๑๙,๙๕๐.๐๐		
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ และค่าวัสดุ PVC ๒"	๑	เหมา		๒,๔๘๔.๐๐		๑,๘๖๓.๐๐	๔,๓๔๗.๐๐		
๑.๕	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง									
	- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ๒x๓๖ w	๒๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐		
	แบบแขวน เป็นกล่องโลหะ สีขาว				-		-	-		
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุยกไป							๗๑๗,๔๒๕.๔๕		

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำตกไพรโยคน้อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ต.ท่าเสา อ.ไพรโยค จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลน้ำตกไพรโยคน้อย

ประมาณการโดย นาง เกศรินทร์ โยมสิน

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ราคามันนี่เชล ๒๗,๓๗ บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุยกมา							๗๑๗,๔๒๕.๔๕	
	- ปลั๊กไฟฟ้าชนิดกั้นน้ำ	๓๐	ชุด	๑๕๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๔,๕๐๐.๐๐	
	- สวิตช์ไฟฟ้า	๕	ชุด	๑๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	-	-	๗๕๐.๐๐	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า	๑	ชุด	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	-	-	๖,๕๐๐.๐๐	
	- สายไฟฟ้า	๑	เหมา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
								-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานตลาดสดอาคารใหญ่							๗๓๔,๑๗๕.๔๕	

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำตกไพรโยคน้อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ต.ท่าเสา อ.ไพรโยค จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลน้ำตกไพรโยคน้อย

ประมาณการโดย นาง เกศรินทร์ โยมจิน

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ราคามัมนต์เลข ๒๓๗ บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	๒. งานตลาดสดอาคารเล็ก								
๒.๑	งานพื้นอาคาร								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ๑๖"x๑๖"	๕๖	ตร.ม.	๒๒๐.๐๐	๑๒,๓๒๐.๐๐	๑๕๘.๐๐	๘,๘๕๘.๐๐	๒๑,๑๖๘.๐๐	
๒.๒	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- โคมไฟฟลูออโรสเซนต์ ๒x๓๖ w	๔	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	
	แบบแขวน เป็นกล่องโลหะ สีขาว								
	- สวิตช์ไฟฟ้า	๔	ชุด	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	-	-	๖๐๐.๐๐	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า	๑	ชุด	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	-	-	๖,๕๐๐.๐๐	
	- สายไฟฟ้า	๑	พมม	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	-	-	๓,๕๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานตลาดสดอาคารเล็ก							๔๐,๓๖๘.๐๐	